

**Калькуляция (спецификация) оборудования и материалов.**

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Оборудование и материалы				
1	Шкаф управления с частотными преобразователями на каждый насос, поддержание давления, функция "Каскад", ШУЧ-211-1,1к	шт.	1,00	98 160,00	98 160,00
2	Полипропиленовая труба, армированная стекловолокном, PN20, DN 75 мм	м	1,00	1 180,80	1 180,80
3	Фитинг полипропиленовый - Муфта соединительная, 75 мм	шт.	2,00	310,80	621,80
4	Преобразователь давления СДВ-И-2,50-1,60-1,00-М-4-20мА-ДА42206053, "Коммуналец", настройка 1,6 МПа (или аналогичный по характеристикам)	шт.	1,00	8 386,56	8 386,56
5	Реле давления (прессостат), РД-2Р модель 35, G 1/2"	шт.	1,00	3 000,00	3 000,00
6	Шаровой латунный кран ВР-ВР стандартнопроходной, ручка-бабочка, с дренажем и воздухоотводчиком, Ду 15, Ру 40, LD Pride, LD 44.344.15 (или аналогичный по характеристикам); Ду15мм	шт.	1,00	691,20	691,20
7	Ниппель никелированный НР/НР, Stout, G 1/2"	шт.	1,00	87,60	87,60
8	Переходник, 1/2" x 1/4"	шт.	1,00	79,00	79,00
9	Провод, ПВС 3x1,0	м	5,00	50,00	250,00
10	Труба ПВХ пл. Ду16	м	5,00	13,00	65,00
	Итого:				
	Всего по материалам:				112 521,96
	Транспортные расходы:				1 693,52
	Демонтажные работы				3 161,24
	Монтажные, наладочный и сдаточные работы				45 000,00
	Расходные материалы:				2 623,28
	<b>Всего:</b>				<b>165 000,00</b>

**Подписи Сторон:**

**Подрядчик:**

Директор



А. В. Бекчанов

**Заказчик:**

Председатель  
правления



В. А. Орехова